



Основна и средња школа „9.мај“

Зрењанин, Народне омладине 16

број: 1323

дана: 04.09.2017. године

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку радова на санацији фискултурне сале – замени спољашње столарије (прозора), број ЈН 1.3.1/2017, по позиву број 1268 од 30.08.2017. године.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , бр. 124/12, 14/15, 68/15) Комисија за јавну набавку извршила је измену конкурсне документације:

- у поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. у оквиру предмера и предрачуна радова на страни 4;
- и у поглављу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, у обрасцу 2. Образац структуре цене са упутством како да се попуни на страни 18, тако што се бришу БРАВАРСКИ РАДОВИ, па се :
- страна 4:

Предмер и предрачун радова

1. СТОЛАРСКИ РАДОВИ			
Број	Опис радова	Јед. мере	Количина
1.	Демонтажа елемената постојеће спољашње столарије – прозора. У цену су урачунати сви потребни радови везане за пажљиво уклањање појединих дотрајалих елемената прозора, укључујући и одлагање према упутству инвеститора и Завода за заштиту споменика. Обрачун по комаду.	ком	9,00
2.	Израда нове столарије од ламелиране (3 слоја) чамовине без чворова са дозвољеном влажношћу до 10-12%. Столарију израдити по стандарду IV68 (дебљина 68cm), са дуплим фалцом и двоструком дихт гумом на крилу отвора. Застакљивање крила извршити нискоенисионим стаклом пуњеним гасом (Аргон), дебљине 24mm (4x16x4). На столарији предвидети оков окретног нагиба од реномираног произвођача. Обрачун по комаду према узору, спецификацији и димензијама постојеће столарије на објекту укључујући китовање и фарбање (сва 520m ²) у три премаза уљаном бојом у боји и тону коју одређује стручна служба Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. Прозор дим. 1200x2600 (полукружни) Обрачун по м¹	ком	9,00
3.	Израда и монтажа маске за радијаторе дужине 120cm, од универа у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са предње стране дрвена решетка, на горњој површини алу-решетка.	ком	8,00
4.	Облагање стуба висине 3,5m, обима 80cm универом, у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са дрвеном подконструкцијом.	ком	1,00
2. МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
5.	Обрада око прозора, након уградње	м ²	34,2
6.	Кречење плафона белом дисперзивном унутрашњом бојом	м ²	126,48

7.	Кречење зидова дисперзивном унутрашњом бојом (у тону)	м ²	90
8.	Фарбање дрвенарије са припремама	м ²	44
9.	Фарбање радијатора	ребара	85
10.	Фарбање цеви радијатора	м ¹	80
3. БРАВАРСКИ РАДОВИ			
11.	Израда заштитне мреже за прозоре од грифованог металног плетива 3,6мм и рамови од квадратних челичних цеви ширине 20x20mm за прозор димензија 1200x2600mm	ком	9

- страна 18:

Р.бр.	Опис радова	Јединица мере	Количина	СПОЛЈАШЊА СТОЛАРИЈА			УКУПНА ВРЕДНОСТ		
				Цена по јед. мере без пдв	ПДВ %	Цена по јед. мере са пдв-ом (5*6)	Укупна вредност без пдв-а (4*5)	Укупна вредност пдв-а (10*8)	Укупна вредност са пдв (4*7)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
СТОЛАРСКИ РАДОВИ									
1	Демонтажа елемената постојеће спољашње столарије – прозора. У цену су урчунати сви потребни радови везане за пажљиво уклањање појединих дотрајалих елемената прозора, укључујући и одлагање према упутству инвеститора и Завода за заштиту споменика. Обрачун по комаду.	ком	9,00						
2	Израда нове столарије од ламелиране (3 слоја) чамовине без чворова са дозвољеном влажношћу до 10-12%. Столарију израдити по стандарду IV68 (дебљина 68cm), са дуплим фалцом и двоструком дишт гумом на крилу отвора. Застакљивање крила извршити нископреним стаклом пуњеним гасом (Аргон), дебљине 24mm (4x16x4). На столарији предвидети оков окретног нагиба од реномираног произвођача. Обрачун по комаду према узору, спецификацији и димензијама постојеће столарије на објекту укључујући китовање и фарбање (са 520mm) у три премаза уљаном бојом у боји и тону коју одређује стручна служба Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.	ком	9,00						
3	Израда и монтажа маске за радијаторе дужине 120cm, од универа у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са предње стране дрвена решетка, на горњој површини алу-решетка.	ком	8,00						
4	Облагање стуба висине 3,5m, обима 80cm универом, у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са дрвеном подконструкцијом.	ком	1,00						
МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ									
5	Обрада око прозора, након уградње	м2	34,2						
6	Кречење плафона белом дисперзивном унутрашњом бојом	м2	126,48						
7	Кречење зидова дисперзивном унутрашњом бојом (у тону)	м2	90						
8	Фарбање дрвенарије са припремама	м2	44						
9	Фарбање радијатора	ребара	85						
10	Фарбање цеви радијатора	м1	80						
БРАВАРСКИ РАДОВИ									
11	Израда заштитне мреже за прозоре од грифованог металног плетива 3,6мм и рамови од квадратних челичних цеви ширине 20x20mm за прозор димензија 1200x2600mm	ком	9,00						

ПОНУЂАЧ

(Име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

(место и датум)

УКУПНА ВРЕДНОСТ

мењају и гласе:

- страна 4:

Предмер и предрачун радова

1. СТОЛАРСКИ РАДОВИ			
Број	Опис радова	Јед. мере	Количина
1.	Демонтажа елемената постојеће спољашње столарије – прозора. У цену су урачунати сви потребни радови везане за пажљиво уклањање појединих дотрајалих елемената прозора, укључујући и одлагање према упутству инвеститора и Завода за заштиту споменика. Обрачун по комаду.	ком	9,00
2.	Израда нове столарије од ламелиране (3 слоја) чамовине без чворова са дозвољеном влажношћу до 10-12%. Столарију израдити по стандарду IV68 (дебљина 68cm), са дуплим фалцом и двоструком дихт гумом на крилу отвора. Застакљивање крила извршити нискоенисионим стаклом пуњеним гасом (Аргон), дебљине 24mm (4x16x4). На столарији предвидети оков окретног нагиба од реномираног произвођача. Обрачун по комаду према узору, спецификацији и димензијама постојеће столарије на објекту укључујући китовање и фарбање (сва 520m ²) у три премаза уљаном бојом у боји и тону коју одређује стручна служба Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. Прозор дим. 1200x2600 (полукружни) Обрачун по м¹	ком	9,00
3.	Израда и монтажа маске за радијаторе дужине 120cm, од универа у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са предње стране дрвена решетка, на горњој површини алу-решетка.	ком	8,00
4.	Облагање стуба висине 3,5m, обима 80cm универом, у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са дрвеном подконструкцијом.	ком	1,00
2. МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
5.	Обрада око прозора, након уградње	м ²	34,2
6.	Кречење плафона белом дисперзивном унутрашњом бојом	м ²	126,48
7.	Кречење зидова дисперзивном унутрашњом бојом (у тону)	м ²	90
8.	Фарбање дрвенарије са припремама	м ²	44
9.	Фарбање радијатора	ребара	85
10.	Фарбање цеви радијатора	м ¹	80

- страна 18:

ОПИС И ПРЕДМЕР РАДОВА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СПОЉАШНА СТОЛАРИЈА									
Р.бр.	Опис радова	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мере		ПДВ	Цена по јед. мере са пдв-ом		Укупна вредност
				без пдв	%		без пдв-а (4*5)	пдв-а (10-8)	
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
СТОЛАРСКИ РАДОВИ									
1	Демонтажа елемената постојеће спољашње столарије – прозора. У цену су урачунати сви потребни радови везане за пакљиво уклањање појединих детаља елемената прозора, укључујући и одлагање према упутству инвеститора и Завода за заштиту споменика. Обрачун по комаду.	ком	9,00						
2	Израда нове столарије од ламелиране (3 слоја) чамовине без чворова са дозвољеном влажношћу до 10-12%. Столарију израдити по стандарду IV68 (дебљина 68ст), са дуплим фалцом и двоструком дикт гумом на крилу отвора. Застакљивање крила извршити нискоенергетским стаклом пуњеним гасом (Аргон), дебљине 24мм (4x16x4). На столарији предвидети оков окретног нагиба од реномбраног произвођача. Обрачун по комаду према узору, спецификацији и димензијама постојеће столарије на објекту укључујући китовање и фарбање (са 520m2) у три премаза уљаном бојом у боји и тону коју одређује стручна служба Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. Прозор дим. 1200x2600 (полукружни) Обрачун по м1	ком	9,00						
3	Израда и монтажа маске за радијаторе дужине 120ст, од универа у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са предње стране дрвена решетка, на горњој површини алу-решетка.	ком	8,00						
4	Облагање стуба висине 3,5т, обима 80ст универом, у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са дрвеном подконструкцијом.	ком	1,00						
МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ									
5	Обрада око прозора, након уградње	м2	34,2						
6	Кречење плафона белом дисперзивном унутрашњом бојом	м2	126,48						
7	Кречење зидова дисперзивном унутрашњом бојом (у тону)	м2	90						
8	Фарбање дрвенарије са припремама	м2	44						
9	Фарбање радијатора	ребара	85						
10	Фарбање цеви радијатора	м1	80						
УКУПНА ВРЕДНОСТ									

ПОНУЂАЧ

(Име и презиме овлашћеног лица)

(место и датум)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

На основу изнетог, међа се и рок за подношење и отварање понуда који је дат у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду, тако да се:

Рок за подношење понуда помера се са **07.09.2017. године до 10:00 часова на 12.09.2017. године до 10:00 часова**, а рок отварања понуда са **07.09.2017. године у 10:05 часова на 12.09.2017. године у 10:05 часова**.

ПРЕДАЈА ПОНУДА ДО 12.09.2017. године до 10:00 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 12.09.2017. године у 10:05 часова

Нове стране 4 и 18. Конкурсне документације достављамо у прилогу.

Уместо страна 4 и 18. из Конкурсне документације **ДОСТАВИТИ НОВЕ СТРАНЕ број 4 и број 18.** које су дате у прилогу ове измене.

ПРИЛОГ:

- **Нова страна 4. Конкурсне документације**
- **Нова страна 18. Конкурсне документације**

Измену објавити на:

- **Порталу јавних набавки**
- **Интернет страници наручиоца**

Ове измене конкурсне документације чине саставни део конкурсне документације.

Председник комисије,
Владимир Радишић, ср

Нова страна 4.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Објекат: Радови на санацији физкултурне сале – замена спољашње столарије (прозора)

Инвеститор: ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9.МАЈ“

Место градње: Зрењанин, Народне омладине 16.

Предмер и предрачун радова

3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ			
Број	Опис радова	Јед. мере	Количина
1.	Демонтажа елемената постојеће спољашње столарије – прозора. У цену су урачунати сви потребни радови везане за пажљиво уклањање појединих дотрајалих елемената прозора, укључујући и одлагање према упутству инвеститора и Завода за заштиту споменика. Обрачун по комаду.	ком	9,00
2.	Израда нове столарије од ламелиране (3 слоја) чамовине без чворова са дозвољеном влажношћу до 10-12%. Столарију израдити по стандарду IV68 (дебљина 68cm), са дуплим фалцом и двоструком дихт гумом на крилу отвора. Застакљивање крила извршити нискоенисионим стаклом пуњеним гасом (Аргон), дебљине 24mm (4x16x4). На столарији предвидети оков окретног нагиба од реномираног произвођача. Обрачун по комаду према узору, спецификацији и димензијама постојеће столарије на објекту укључујући китовање и фарбање (сва 520m ²) у три премаза уљаном бојом у боји и тону коју одређује стручна служба Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. Прозор дим. 1200x2600 (полукружни) Обрачун по м¹	ком	9,00
3.	Израда и монтажа маске за радијаторе дужине 120cm, од универа у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са предње стране дрвена решетка, на горњој површини алу-решетка.	ком	8,00
4.	Облагање стуба висине 3,5m, обима 80cm универом, у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са дрвеном подконструкцијом.	ком	1,00
4. МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
5.	Обрада око прозора, након уградње	м ²	34,2
6.	Кречење плафона белом дисперзивном унутрашњом бојом	м ²	126,48
7.	Кречење зидова дисперзивном унутрашњом бојом (у тону)	м ²	90
8.	Фарбање дрвенарије са припремама	м ²	44
9.	Фарбање радијатора	ребара	85
10.	Фарбање цеви радијатора	м ¹	80

Нова страна 18.

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да су подаци који су у обрасцу наведени истоветни са подацима из обрасца понуде.

ОПИС И ПРЕДМЕР РАДОВА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ									
СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА									
Р.бр.	Опис радова	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мере без пдв	ПДВ %	Цена по јед. мере са пдв-ом (5*6)	Укупна вредност без пдв-а (4*5)	Укупна вредност пдв-а (10-8)	Укупна вредност са пдв (4*7)
СТОЛАРСКИ РАДОВИ									
1	Демонтажа елемената постојеће спољашње столарије – прозора. У цену су урачунати сви потребни радови везане за пажљиво уклањање појединих дотрајалих елемената прозора, укључујући и одлагање према упутству инвеститора и Завода за заштиту споменика. Обрачун по комаду.	ком	9,00						
2	Изrada нове столарије од ламелиране (3 слоја) чамовине без чворова са дозвољеном влажношћу до 10-12%. Столарију израдити по стандарду IV68 (дебљина 68см), са дуплим фалцом и двоструком дихт гумом на крилу отвора. Застаљивање крила извршити нискоенергетским стаклом пуњеним гасом (Аргон), дебљине 24мм (4x16x4). На столарији предвидети оков окретног нагиба од реномираног произвођача. Обрачун по комаду према узору, спецификацији и димензијама постојеће столарије на објекту укључујући китовање и фарбање (сва 520m2) у три премаза уљаном бојом у боји и тону коју одређује стручна служба Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. Прозор дим. 1200x2600 (полукружни) Обрачун по м1	ком	9,00						
3	Изrada и монтажа маске за радијаторе дужине 120см, од универа у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са предње стране дрвена решетка, на горњој површини алу-решетка.	ком	8,00						
4	Облагање стуба висине 3,5м, обима 80см универом, у дезену по договору, видне ивице оивичене АБС траком, са дрвеном подконструкцијом.	ком	1,00						
МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ									
5	Обрада око прозора, након уградње	м2	34,2						
6	Кречење плафона белом дисперзивном унутрашњом бојом	м2	126,48						
7	Кречење зидова дисперзивном унутрашњом бојом (у тону)	м2	90						
8	Фарбање дрвенарије са припремама	м2	44						
9	Фарбање радијатора	ребара	85						
10	Фарбање цеви радијатора	м1	80						
УКУПНА ВРЕДНОСТ									

ПОНУЂАЧ

(Име и презиме овлашћеног лица)

(Место и датум)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)